Территория Согринского Машзавода
отстойники
Песковые карты
насосная
огород
Поросль клена 4,0
скв. №9
скв. №8
скв. №7
скв. №11
скв. №12
скв. №4
скв. №10
скв. №6
1
2.1
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
9
10
311,95
311,70
311,40 (отметка площадки)
311,25 (отметка площадки)
x=53800
y=6050
x=53700
y=6040
x=53600
кабель 2хО,4 кВ
ЛЭП 0,4кВ
дача

M1: 200

Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование объекта	Примечание
1	Основной корпус	Проект.
2	КНС–1	Проект.
2.1	КНС очищенной сточной воды	Проект.
3.1–3.4	Аэротенки	Проект.
4.1–4.5	Вторичные отстойники	Проект.
5	Иловая насосная станция	Проект.
6	Песковые площадки (2шт.)	Проект.
7	Иловые площадки (4шт.)	Проект.
8	Площадка для складирования обезвоженного осадка	Проект.
9	Административно–бытовой корпус	Проект.
10	Комплектная трансформаторная подстанция	Проект.
11	Ограждение	Проект. (814–18–11–АС)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

K1.1H	Трубопровод сточных вод после механической очистки, напорный
K1.5	Трубопровод подачи на доочистку
K5.1	Трубопровод циркуляции ила из вторичного отстойника
K5.2	Трубопровод отвода избыточного ила
K5.2H	Трубопровод отвода избыточного ила, напорный
K5.3	Трубопровод циркуляции из нитрификатора в денитрификатор, напорный
K5.5H	Трубопровод подачи избыточного активного ила на обезвоживание, напорный
K5.6H	Трубопровод подачи избыточного активного ила на иловые площадки, напорный
K6.6	Трубопровод опорожнения
K6.6H	Трубопровод опорожнения, напорный

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	
Разраб.		ФИО			Дата	«Строительство очистных сооружений в п. Новая Согра, г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области»
Проверил		ФИО				
Нач. отдела		ФИО				
Тех. дир.		ФИО				

	Стадия	Лист	Листов
Технологические решения		1	1
Технологическая схема очистки бытовых сточных вод	ТОО ТД Эколос		

Формат А0х2